

Przedmiar

Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z przyłączami

Budowa: Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z przyłączami ul. Reymonta
Obiekt: Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV z przyłączami
Zamawiający: Urząd Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A

Kosztorys opracowali:
Roman Kwiatek,
Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Demontaż istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV i przyłączy			
1.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	1,5		m3
1.2 KNNR 5/901/2 (1) Demontaż słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy PP-10	2	0,50	słup
1.3 KNNR 5/901/5 (1) Demontaż słupów linii napowietrznej nn, słup rozkraczny RK-10	1	0,50	słup
1.4 KNNR 5/904/1 Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50·mm2	0,596	0,50	km
1.5 KNNR 5/904/1 Demontaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 25·mm2	0,432	0,50	km
1.6 KNNR 5/803/4 Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 4x25·mm2	1	0,50	szt
1.7 KNNR 5/801/3 Demontaż przyłączy przewodami nieizolowanymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód do 50·mm2	4	0,50	przewód
1.8 KNNR 5/902/2 Demontaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy	1	0,50	szt
1.9 Transport materiałów z demontażu do magazynu RE	1		kpl
2 Montaż nowej linii napowietrznej nn-0,4kV i przyłączy			
2.1 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	1,5		m3
2.2 KNNR 5/901/2 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami K-10,5/10 - nowy słup	1		słup
2.3 KNNR 5/901/2 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,25m3 - słupy z demontażu	2		słup
2.4 KNNR 5/902/2 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik narożny lub krańcowy	2		szt
2.5 KNNR 5/902/6 (2) Montaż izolatorów stojących na słupie	8		szt
2.6 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50·mm2 - przewody z demontażu	0,556		km
2.7 KNNR 5/904/1 Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50·mm2 - przewody nowe	0,012		km
2.8 KNNR 5/803/4 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 4x25·mm2	2		szt
2.9 KNNR 5/902/3 Montaż uchwytów hakowych PD-3.2	2		szt
3 Obsługa energetyczna i geodezyjna			
3.1 Opłaty związane z obsługą energetyczną	1		kpl
3.2 Opłaty związane z obsługą geodezyjną	1		kpl