

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45233000- 9 CPV	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA NA DZIAŁCE NR 74/4 PRZY ULICY PRODNIEJ W MIEJSCOWOŚCI JARUŻYN GMINA OSIELSKO			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie boiska. 0,77	ha ha	 0,77	0,77
1.2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu i darniny, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. 24,28*44,28	m2 m2	 1 075,12	1 075,12
1.3	D-01.02.02	Wywóz ziemi (humusu i darniny) na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III. 1075,12*0,15	m3 m3	 161,27	161,27
1.4	D-01.02.02	Wywóz ziemi (humusu i darniny) na każdy następny 1 km do łącznej odległości 5 km. Krotność = 4 161,27	m3 m3	 161,27	161,27
1.5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykopy z transportem urobku na odległość do 1 km. Grunt kat.II-IV. 3,00	m3 m3	 3,00	3,00
1.6	D-02.01.01	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km . Grunt II-IV. (do łącznej odległości 5 km) . Krotność = 4 3,00	m3 m3	 3,00	3,00
1.7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II 827,00	m3 m3	 827,00	827,00
1.8	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów. Grunt sypki kategorii I-II 827,00	m3 m3	 827,00	827,00
1.9	D-02.01.01	Roboty ziemne - dowóz gruntu na nasypy. 827,00	m3 m3	 827,00	827,00
1.10	2/D.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV. 1075,12	m2 m2	 1 075,12	1 075,12
1.11	2/D.04.	Ławy betonowe z oporem pod obrzeża. Beton B-15 (C12/15). (136,00*0,10*0,20)+(136,00*0,035)	m3 m3	 7,48	7,48
1.12	2/D.04.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. (24,00+44,00)*2	m m	 136,00	136,00
1.13	2/D.02.	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 24,00*44,00	m2 m2	 1 056,00	1 056,00
1.14	2/D.03.	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 - 63 mm). Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. 1056	m2 m2	 1 056,00	1 056,00
1.15	2/D.03.	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0 - 31,5 mm). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. 1056	m2 m2	 1 056,00	1 056,00
1.16	2/D.05.	Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa - technologia typu EPDM, z wykonaniem linii (wykonanie linii dla boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej). 24,00*44,00	m2 m2	 1 056,00	1 056,00

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1.17	2/D.05.	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III.	m3		24,67
	(pod kosze)	2,00*2,00*1,20*4	m3	19,20	
	(pod słupki do siatkówki i tenisa)	1,00*1,00*0,60*4	m3	2,40	
	(pod słupki bramek)	0,80*0,80*0,60*8	m3	3,07	
1.18	2/D.05.	Fundamenty betonowe z betonu B-20 (C16/20) - fundamenty bramek i stojaków.	m3		6,17
	(pod kosze)	1,00*1,00*1,20*4	m3	4,80	
	(pod słupki do siatkówki i tenisa))	0,50*0,50*0,60*4	m3	0,60	
	(pod słupki bramek)	0,40*0,40*0,60*8	m3	0,77	
1.19	2/D.05.	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do koszykówki, siatkówki i tenisa.	szt.		8,00
		8	szt.	8,00	
1.20	2/D.05.	Ręczne zasypywanie wykopów.	m3		18,50
		24,67-6,17	m3	18,50	
1.21	2/D.05.	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) stojaków metalowych do koszykówki. Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160 cm, tablica 180x105 cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy.	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
1.22	2/D.05.	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) stojaków do siatkówki. Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa, dekiel maskujący do słupków.	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
1.23	2/D.05.	Dostawa i montaż stanowiska sędziowskiego do gry w siatkówkę.	kpl.		1,00
		1	kpl.	1,00	
1.24	2/D.05.	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) stojaków do tenisa ziemnego.	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
1.25	2/D.05.	Wyposażenie - dostawa siatki do tenisa ziemnego.	kpl.		1,00
		1	kpl.	1,00	
1.26	2/D.05.	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki ręcznej - obsada przednia.	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
1.27	2/D.05.	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki ręcznej - obsada tylna.	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
1.28	2/D.05.	Dostawa i montaż w gotowych otworach (tulejach) bramek do piłki ręcznej - bramki o wymiarach 2,0 x 3,0 m wraz z siatką.	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	