
Wycinka drzew na działce nr 139/2 w Niwach

NAZWA INWESTYCJI : Stacja uzdatniania wody w Niwach na działce nr 139/2
ADRES INWESTYCJI : Niwy ul. Rybiniecka dz nr 139/2
INWESTOR : Gmina Osielsko
BRANŻA : Wycinka drzew

DATA OPRACOWANIA : 31.08.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.08.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wycinka drzew na działce nr 139/2 w Niwach					
1					
1	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną i mechaniczne karczowanie pni (o śr. do 10	szt.		
d.1	0103-01	cm) 35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną i mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15	szt.		
d.1	0103-01	cm) 45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
3	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną i mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25	szt.		
d.1	0103-02	cm) 47	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
4	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną i mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35	szt.		
d.1	0103-03	cm) 43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
5	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną i mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45	szt.		
d.1	0103-04	cm) 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną i mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55	szt.		
d.1	0103-05	cm) 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-05	0.005	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
8	KNR-W 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-	m ²		
d.1	0111-04	nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem 300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
9	KNR-W 2-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1	0110-01	377.575	mp	377.575	
				RAZEM	377.575
10	KNR-W 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-02	177	m ³	177.000	
				RAZEM	177.000
11	KNR-W 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	m ³		
d.1	0110-03	120	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
12	Kalkulacja	Zagospodarowanie drewna po stronie wykonawcy we własnym zakresie	mp		
d.1	własna				
	wycena in-				
	dywidualna	-377.575	mp	-377.575	
				RAZEM	-377.575