

PRZEDMIAR ROBÓT - roboty zewn. sala gimnastyczna

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niemczu
ADRES INWESTYCJI : Niemcz ul.Bydgoska 35
INWESTOR : Urząd Gminy Osielsko
ADRES INWESTORA : 86-031 Osielsko ul.Szosa Bydgoska 55A
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : marzec 2010 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-32 0628-01	Dachowa membrana systemowa np. SIKAPLAN G 15 - w pełnej technologii z mocowaniem	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 0,6 mm na kołkach wstrzeliwanych, oblutowanych - obróbki kominów, włazów i styku z attyką	m ²		
		76*0,3+8,76	m ²	31.560	
				RAZEM	31.560
3	KNR 2-15 GE BERIT 0405- 01	Wpusty dachowe GEBERIT Pluvia pojedyncze - R*1,5 za demontaż istniejących	szt.		
		4	szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
4	KNR-W 4-01 1204-08 p.a	Zmycie i oczyszczenie elewacji	m ²		
		514,6	m ²	514.600	
				RAZEM	514.600
5	kalk indywid 88	Wykonanie rowków w elewacji z styropianu dla osadzenia stelażu FAVELTON	m		
			m	88.000	
				RAZEM	88.000
6	KNR-W 2-02 1036-01 p.a	Dostawa i montaż systemowego stelażu aluminiowego FAVETON (cokół 33,4+ elewacja 40)	m ²		
		73,4	m ²	73.400	
				RAZEM	73.400
7	KNR-W 2-02 1036-04 p.a	Dostawa i montaż płyt ceramicznych FAVETON z systemem izolacji folią 0,3 mm i wełny mineralnej miękkiej grub 10 cm	m ²		
		73,4	m ²	73.400	
				RAZEM	73.400
8	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposil"- pozostała część elewacji	m ²		
		441	m ²	441.000	
				RAZEM	441.000
9	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m z czasem pracy rusztowań	m ²		
		510	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000