

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ul. Głównej w Maksymilianowie					
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1	wycena własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 231-0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 0,057*6,0+46,2*5,0+1,5*65+3,14*6*6	m ²		
			m ²	441,882	
				RAZEM	441,882
3	KNR 231-0101-04	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu V-VI - do 35 cm krotność x 3 Krotność = 3 441,882	m ²		
			m ²	441,882	
				RAZEM	441,882
4	KNR 201-0212-0502	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.5-10t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunť kat.I-III(B.I.nr 8/96) 441,882*0,40	m ³		
			m ³	176,753	
				RAZEM	176,753
5	KNR 201-0214-0301	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po drogach utwardzonych.Grunť kat.I-II(B.I.nr 8/96) - do 5 km krotność x 8 Krotność = 8 176,753	m ³		
			m ³	176,753	
				RAZEM	176,753
6	KNR 231-0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 441,882	m ²		
			m ²	441,882	
				RAZEM	441,882
7	KNR 231-0104-05	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 441,882	m ²		
			m ²	441,882	
				RAZEM	441,882
8	KNR 2-31-0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 356,382	m ²		
			m ²	356,382	
				RAZEM	356,382
9	KNR 2-31-0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 13 356,382	m ²		
			m ²	356,382	
				RAZEM	356,382
2	45223220-7	NAWIERZCHNIA ULICY, CHODNIKA I MIEJSC PARKINGOWYCH			
10	KNR 231I-0006-04	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości podsypki cementowo-piaskowej (zeszyt 8/9/94) Krotność = 3 3	m ²		
			m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 231I-0006-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (zeszyt 8/9/94) 8*1,5	m ²		
			m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 231I-0004-03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 7 cm (zeszyt 8/9/94) 351,882	m ²		
			m ²	351,882	
				RAZEM	351,882
13	KNR 231I-0004-04	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm,dodatek za każdy 1 cm różnicy grubościpodsypki cementowo-piaskowej (z.8/9/94) Krotność = 2 -351,882	m ²		
			m ²	-351,882	
				RAZEM	-351,882
14	KNR 231I-0003-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 6 cm,na podsypce cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94) 90	m ²		
			m ²	90,000	
				RAZEM	90,000
15	KNR 231-0402-03	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe (5,0*2+12,0+3,0+1,50+10,0+5,50*2+7,50+38,50+11,50+2,0+7,50+5,50+21,0+14,0+3,0+2,0+2,0+9,50+8,0+8,0+10,0+1,0*2+7,0*2+2,50)*0,025 Przeniesienie +	m ³		
			m ³	5,400	
			m ³	zbędne operatory	
				RAZEM	5,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 231-d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 80	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
17	KNR 231-d.2 0402-04	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m ³		
		(46,50+6,0*2+6,50+7,0+6,0*2+1,50*2+5,0*2+4,0+10,0*2+7,0*2+5,0*7+3,0)* 0,0625	m ³	10,812	
		Przeniesienie +	m ³	zbędne operatory	
				RAZEM	10,812
18	KNR 231-d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 46,50+6,0*2+6,50+7,0+6,0*2+1,50*2+5,0*2+4,0+10,0*2+7,0*2+5,0*7+3,0	m		
		Przeniesienie +	m	173,000	
			m	zbędne operatory	
				RAZEM	173,000
3		OZNAKOWANIE			
19	KNR 2-31 d.3 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chloro-kauczukową 6*1,5+2	m ²		
			m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
20	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
21	KNR 2-31 d.3 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR 2-31 d.3 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - -U12c	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
4		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
23	KNR 221-d.4 0202-01	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim nie zadarnionym	m ²		
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000
24	KNR 221-d.4 0218-02	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		360*0,05	m ³	18,000	
				RAZEM	18,000
25	KNR 221-d.4 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.I-II	m ²		
		360	m ²	360,000	
				RAZEM	360,000