

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty pomiarowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.26	km	0.260	
				RAZEM	0.260
2 Roboty ziemne					
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III	m ³		
d.2	0206-02	z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 345	m ³	345.000	
				RAZEM	345.000
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-02	chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 345	m ³	345.000	
				RAZEM	345.000
4	KNR 2-01	Wykonanie rowów odwadniających- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsię-	m ³		
d.2	0203-05	biernymi o poj.łyżki 2.50 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyla- dowczymi na odległość do 1 km 101	m ³	101.000	
				RAZEM	101.000
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-02	chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 101	m ³	101.000	
				RAZEM	101.000
3 Oporniki					
6	KNR 2-31	Ława betonowa B15 pod krawężniki o grubości warstwy bet. 15 cm, z oporem	m ³		
d.3	0402-04	40	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 2-31	Oporniki betonowe wtopione o wym. 10x30 cm na podsypce cem.piaskowej gr.	m		
d.3	0403-05	3 cm 593	m	593.000	
				RAZEM	593.000
4 Nawierzchnia					
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.4	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 1520	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.4	0104-05	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm Krotność = 1.5 1520	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.4	0109-03	1520	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
11	KNR 2-31	Podbudowa betonowa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0109-02	Krotność = 3 1520	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce	m ²		
d.4	0511-04	cementowo-piaskowej. Jezdnia barwy szarej, wjazdu czerwone. 1520	m ²	1520.000	
				RAZEM	1520.000
5 Roboty wykończeniowe					
13	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5	0510-01	1500	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
6 Roboty dodatkowe					
14	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - rury dwudzielne	m		
d.6	0303-01	124	m	124.000	
				RAZEM	124.000
15	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 2"	szt.		
d.6	0702-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-	szt.		
d.6	0703-02	formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000