

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: PARKING I ZJAZD Z DROGI GMINNEJ

Adres budowy: UL.TUBEROZY, DZIAŁKA 108/9, 86-031 OSIELSKO

Obiekt: PARKING I ZJAD – UTWARDZENIE NAWIERZCHNI

Rodzaj robót: DROGOWE

CPV: 45233250-6, Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	-----------------------	------------	----------------	-------

1. ROBOTY ZIEMNE

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10105-020-020	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm	szt	3,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm	m2	353,75
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego	m2	353,75
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 10112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,04
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 10215-010-060	Przemieszczanie spycharkami 55 kW mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m - nakłady podstawowe. Grunt kategorii I-III	m3	70,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m3	36,00

2. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060401-02-060	Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki.	m3	6,23

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060401-03-060	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki	m3	1,50
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060402-07-040	Krawężniki betonowe znormalizowane o szerokości stopy 15 cm. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową.	m	83,10
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060402-07-040	Krawężniki betonowe znormalizowane o szerokości stopy 15 cm. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. - opornik	m	10,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060405-04-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementową.	m	40,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III	m3	3,32

3. ZJAZD

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-020-060	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III	m3	4,50
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-020-060	Zасыpywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III	m3	4,50
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm	m	15,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	m2	15,20
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	15,20

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	15,20

4. JEZDNIA

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	m2	138,55
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-020-050	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	138,55
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	138,55

5. MIEJSCA POSTOJOWE

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	m2	200,00
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	200,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110316-07-050	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu: AŻUR, na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	200,00
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II - uprzednio zdjeta ziemia urodzajna	m3	8,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-01-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II	m2	100,00