

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sal lekcyjnych w Gimnazjum w Żołędowie					
1		Sala nr 11			
1.1		Podłoga			
1	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - analogia demontaż	m		
d.1.1	0815-08	27,8	m	27,800	
				RAZEM	27,800
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05	60,853	m ²	60,853	
				RAZEM	60,853
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej j poziome podpo-	m ²		
d.1.1	0607-01	sadzkowe 8,9*5,5	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
4	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia przykręcenie płyty	m ²		
d.1.1	0410-01	OSB gr 18 mm 8,9*5,5	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
5	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.szt.roztworem klejo-	m ²		
d.1.1	1115-06	wym 8,9*5,5	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett bez warstwy izolacyjnej ru-	m ²		
d.1.1	1123-02	lonowe 48,950	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
7	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.1	1124-06	27,8	m	27,800	
				RAZEM	27,800
1.2		Sufit			
8	wycena inwi-	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych	kpl		
d.1.2	dualna				
	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;	m ²		
d.1.2	2011-02	rozstaw profili nośnych 40 cm 48,950	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
10	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa-	m ²		
d.1.2	0830-06	nych i betonów wylewanych 48,950	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-	m ²		
d.1.2	1510-05	sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 48,950	m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
1.3		Ściany			
12	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - analogia rozebranie boazerii	m ²		
d.1.3	0819-05	43,3	m ²	43,300	
				RAZEM	43,300
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilas-	m ²		
d.1.3	0701-01	trach o powierzchni odbicia do 5 m2 10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.1.3	0711-01	piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
15	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobienie farby	m ²		
d.1.3	1214-02	3,5*2*(8,9+5,5)-3*1,4*1,8-1*2+ 5,25	m ²	96,490	
				RAZEM	96,490
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-	m ²		
d.1.3	0815-04	kowanych i betonowych wylewanych 96,49	m ²	96,490	
				RAZEM	96,490
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gip-	m ²		
d.1.3	1510-05	sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 54,72	m ²	54,720	
				RAZEM	54,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.3	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 46,08	m ² m ²	 46,080	
				RAZEM	46,080
19 d.1.3	wycena własna kalk. własna	Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.3	KNNR 5 1303-02-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar pomiar	 2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 5,5	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
2		Sala nr 12			
2.1		Podłoga			
22 d.2.1	KNR-W 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - analogia demontaż 227,2	m m	 227,200	
				RAZEM	227,200
23 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8,6*5,5	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
24 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej j poziome podposadzkowe 8,6*5,5	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
25 d.2.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie pości dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia przykręcenie płyty OSB gr 18 mm 8,6*5,5	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
26 d.2.1	KNR 2-02 1115-06	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog. z tw.szt.roztworem klejowym 8,6*5,5	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
27 d.2.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarkett bez warstwy izolacyjnej rułonowe 8,6*5,5	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
28 d.2.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 27,2	m m	 27,200	
				RAZEM	27,200
2.2		Sufit			
29 d.2.2	wycena indywidualna kalk. własna	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 47,3	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
31 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 47,3	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
32 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 47,3	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
2.3		Ściany			
33 d.2.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - analogia rozebranie boazerii 40,8	m ² m ²	 40,800	
				RAZEM	40,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2.3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.2.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
36 d.2.3	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby 3,5*2*(8,6+5,5)-3*1,4*1,8-1*2+ 5,25	m ² m ²	 94,390	
				RAZEM	94,390
37 d.2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 94,390	m ² m ²	 94,390	
				RAZEM	94,390
38 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 50,87	m ² m ²	 50,870	
				RAZEM	50,870
39 d.2.3	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 43,52	m ² m ²	 43,520	
				RAZEM	43,520
40 d.2.3	wycena własna kalk. własna	Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.3	KNR 5 1303-02-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar pomiar	 2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 5,5	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
3		Sala nr 21			
3.1		Sufit			
43 d.3.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 48,950	m ² m ²	 48,950	
				RAZEM	48,950
44 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 48,950	m ² m ²	 48,950	
				RAZEM	48,950
3.2		Ściany			
45 d.3.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - analogia rozebranie boazerii 43,3	m ² m ²	 43,300	
				RAZEM	43,300
46 d.3.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
47 d.3.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.3.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby 3,5*2*(8,9+5,5)-3*1,4*1,8-1*2+ 5,25	m ² m ²	 96,490	
				RAZEM	96,490
49 d.3.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 96,49	m ² m ²	 96,490	
				RAZEM	96,490

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 54,72	m ² m ²	 54,720	
				RAZEM	54,720
51 d.3.2	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 46,08	m ² m ²	 46,080	
				RAZEM	46,080
52 d.3.2	wycena własna kalk. własna	Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.3.2	KNNR 5 1303-02-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar pomiar	 2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.3.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łączące z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 5,5	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
4		Sala nr 22			
4.1		Strop			
55 d.4.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 47,30	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
56 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 47,30	m ² m ²	 47,300	
				RAZEM	47,300
4.2		Ściany			
57 d.4.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - analogia rozebranie boazerii 43,52	m ² m ²	 43,520	
				RAZEM	43,520
58 d.4.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
59 d.4.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
60 d.4.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby 3,5*2*(8,6+5,5)-3*1,4*1,8-1*2+ 5,25	m ² m ²	 94,390	
				RAZEM	94,390
61 d.4.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 94,39	m ² m ²	 94,390	
				RAZEM	94,390
62 d.4.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 50,87	m ² m ²	 50,870	
				RAZEM	50,870
63 d.4.2	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 43,52	m ² m ²	 43,520	
				RAZEM	43,520
64 d.4.2	wycena własna kalk. własna	Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.4.2	KNNR 5 1303-02-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar pomiar	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.4.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
	5,5		m ²	5,500	
				RAZEM	5,500
5		Niski parter			
5.1		Strop			
67 d.5.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
	48,950		m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
68 d.5.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
	48,950		m ²	48,950	
				RAZEM	48,950
5.2		Ściany			
69 d.5.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - analogia rozebranie boazerii	m ²		
	43,3		m ²	43,300	
				RAZEM	43,300
70 d.5.2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
	10		m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
71 d.5.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
	15		m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
72 d.5.2	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby	m ²		
	3,0*2*(8,9+5,5)-3*1,4*1,8-1*2+ 5,25		m ²	82,090	
				RAZEM	82,090
73 d.5.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	82,09		m ²	82,090	
				RAZEM	82,090
74 d.5.2	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
	38,08		m ²	38,080	
				RAZEM	38,080
75 d.5.2	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
	44,01		m ²	44,010	
				RAZEM	44,010
76 d.5.2	wycena własna kalk. własna	Demontaż i montaż osprzętu elektrycznego	kpl		
	1		kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.5.2	KNNR 5 1303-02-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
	2		pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.5.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz. 4.5.4. 9914- 03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914- 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łączenie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
	5,5		m ²	5,500	
				RAZEM	5,500