

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont rurociągu o średnicy 250 mm			
1 d.1	KNR 4-051 0316-01	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
2 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 120	km km	 120,000	
				RAZEM	120,000
3 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 120*1,5*1,5*0,95	m ³ m ³	 256,500	
				RAZEM	256,500
4 d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 120*1,5*1,5*0,05	m ³ m ³	 13,500	
				RAZEM	13,500
5 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 120*1,5*1,5	m ³ m ³	 270,000	
				RAZEM	270,000
6 d.1	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 120*1,0*0,2	m ³ m ³	 24,000	
				RAZEM	24,000
7 d.1	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
8 d.1	KNNR 1 0605-01	Igłofiltr y o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. 120	szt. szt.	 120,000	
				RAZEM	120,000
9 d.1	KNNR 1 0603-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm 80	godz. godz.	 80,000	
				RAZEM	80,000
10 d.1	KNNR 1 0614-01	Rurociągi stalowe kołnierzone (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
2		Remont drenażu o srednicy 100 mm			
11 d.2	KNR 4-051 0316-01	Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy 150	m m	 150,000	
				RAZEM	150,000
12 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 150	km km	 150,000	
				RAZEM	150,000
13 d.2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 150*0,9*1,0*0,95	m ³ m ³	 128,250	
				RAZEM	128,250
14 d.2	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 150*0,9*1,0*0,05	m ³ m ³	 6,750	
				RAZEM	6,750
15 d.2	KNNR 4 1411-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 150*0,80*0,2	m ³ m ³	 24,000	
				RAZEM	24,000
16 d.2	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 150*0,4*1,0	m ³ m ³	 60,000	
				RAZEM	60,000
17 d.2	KNR 2-11 0102-03	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. IV na głębokości 0.9 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki z NPCW) 150	m m	 150,000	
				RAZEM	150,000
18 d.2	KNR 2-11 0129-01	Mechaniczne zasypywanie zbieraczy (głębokości ułożenia do 1.3 m) wraz z wrzynkami w terenach nizinnych 150	m m	 150,000	
				RAZEM	150,000