

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.280	km	0.280	
				RAZEM	0.280
2 Roboty ziemne					
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-01	1310.40	m ³	1310.400	
				RAZEM	1310.400
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.2	0214-03	Krotność = 4 1310.40	m ³	1310.400	
				RAZEM	1310.400
3 Nawierzchnia					
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3	0103-04	1680	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
5		Ułożenie warstwy wzmacniającej pod warstwy konstrukcyjne z geokowłókniny separacyjno-filtracyjnej - pas o szer. 6,0 m pod ławy i konstrukcję jezdni	m ²		
d.3		1680	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
6		Ułożenie warstwy wzmacniającej pod warstwy konstrukcyjne z geosiatki o stałych węzłach - pas o szer. 6,0 m pod ławy konstrukcję jezdni	m ²		
d.3		1680	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-05	1680	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (łącznie 50 cm)	m ²		
d.3	0104-06	Krotność = 40 1680	m ²	1680.000	
				RAZEM	1680.000
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3	0109-03	1450	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000
10	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C8/10 - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0109-04	Krotność = 3 1450	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000
11	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.3	0317-02	1450	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000
4 Elementy ulic					
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	39	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
13	KNR 2-31	Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-05	590	m	590.000	
				RAZEM	590.000
5 Wjazdy					
14	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.5	0103-04	98.5	m ²	98.500	
				RAZEM	98.500
15		Ułożenie warstwy wzmacniającej pod warstwy konstrukcyjne z geokowłókniny separacyjno-filtracyjnej	m ²		
d.5		98.5	m ²	98.500	
				RAZEM	98.500
16		Ułożenie warstwy wzmacniającej pod warstwy konstrukcyjne z geosiatki o stałych węzłach	m ²		
d.5		98.5	m ²	98.500	
				RAZEM	98.500
17	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.5	0104-05	98.5	m ²	98.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	98.500
18	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.5	0109-03	98.5	m ²	98.500	
				RAZEM	98.500
19	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.5	0317-02	1450	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000
20	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.5	0402-04	3.77	m ³	3.770	
				RAZEM	3.770
21	KNR 2-31	Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.5	0403-05	58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
6 Regulacje urządzeń podziemnych					
22	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.6	1406-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
d.6	1406-03	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych odwodnienia	szt.		
d.6	1406-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 Organizacja ruchu					
25	KNR 2-31	Słupki biało czerwone U-12c przy progach zawalniających o śr. 120 mm - metalowe	szt.		
d.7	0702-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
d.7	0703-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.7	0702-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8 Roboty wykończeniowe					
28	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wykonanie rowów odwadniających	m ³		
d.8	0206-01	55	m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
29	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
d.8	0506-01	1400	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
30	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - pobocze o szer. 1,0 m	m ²		
d.8	0510-01	1400	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000