

---

**PRZEDMIAR ORD**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ul. Koperkowej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Koperkowa Osielsko  
INWESTOR : Gmina Osielsko  
ADRES INWESTORA : ul Szosa Bydgoska , Osielsko  
WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wybrany  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<mgr inż. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka>>  
DATA OPRACOWANIA : luty 2019

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ORD Rozbudowa ul. Koperkowej</b>					
1		<b>D 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
1.1		<b>D 07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME</b>			
1.1.1		<b>Oznakowanie poziome cieńkownikowe</b>			
d.1.1.1	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie P-1e 2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
d.1.1.1	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie, P-4 14.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
d.1.1.1	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie, P-10, P-14, P-13 2.25+24.28+3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.030</b>
1.2		<b>D 07.01.00 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
d.1.2	D 01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym, szt słupków do przestawienia 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.2	D 01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych, 6,0 tarczy do ponownego montażu 8.0	szt. szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 14.0	szt. szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych- tablice z demontażu 6.0	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typ A-7 średni , folia typ 2 3.0	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typ A-30 mały , folia typ 1 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typ C-12mały , folia typ 1 4.0	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typ D-6 mały , folia typ 2 4.0	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typ D-2 mały , folia typ 1 1.0	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1.2	D 07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych typ T-0 mała , folia typ 1 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>