



**- PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. -  
WPIĄĆ W ISTNIEJĄCĄ**

- Zakres prac remontowych i cian obejmuje:
- prace naprawcze po robotach instalacyjnych;
  - zabudowa pionów w instalacyjnych w systemie suchej zabudowy;
  - usunięcie istniejących powłok malarskich z farb olejnych (lamperie h=160cm);
  - oczyszczenie, zmycie i wyrównanie powierzchni (z wyłączeniem pionowania);
  - wykonanie cienkowarstwowego tynku mozaikowego do wysokości 160cm od poziomu posadzki, powyżej - gładzie gipsowe i malowanie farbą akrylową w kolorze biały.

INWESTOR	GMINA OSIELSKO, 86-031 OSIELSKO, SZOSA GDAŃSKA 55A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 86-090 BYDGOSZCZ, UL. POWST. WŁKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pdu.portal@wp.pl		
OBIEKT	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY		
LOKALIZACJA	OSIELSKO, UL. CENTRALNA 6		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU (fragment) - INSTALACJA C.O.		
BRANŻA	PROJEKTANT	MGR INŻ. ANNA AMBROZIAK-NADOLSKA UPR.BUD. KUP/0089/P008/07	
INSTALACJE	SKALA 1:50		NR RYS. 1
	DATA 10.03.20.		FORMAT A3
	PODPS		