

PRZEDMIAR ROBÓT OGRODZENIE STADION ŻOŁĘDOWO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		słupki 224 OGRODZENIE		
1	KNR 4-01 1301/10	Rozbiórka ogrodzenia stalowego wraz z bramami wjazdowymi i furtkami (poz. Zastępcz do R przyjęto wsp. 0,5) dł 110 110*1,50 wys 1,50	m2	165,000
		razem	m2	165,000
2	KNR 4-01 w 0212/03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm dł murku 110 110*0,20*0,10 szer murku 0,10 wys murku 0,20 rozbiórka podmurówki pod ogrodzeniem	m3	2,200
		razem	m3	2,200
3	wycena KPN 01 0405/02	Ręczne wykopanie dołów pod słupki metalowe w odległości do 2,5m z ręcznym odwozem taczkami dł ogrodzenia 560m 560/2,5 odległość między słupkami 2,5m	szt	224,000
		razem	szt	224,000
4	KNR 2-02w 1701/02	Wykonanie mieszanki betonowej oraz zabetonowanie słupków słupki 224wz 0,15*0,15*0,50*224 szer 0,15 wys 0,50 dł 0,15	m3	2,520
		razem	m3	2,520
5	KNNR 2w 1602/02	Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie do 3m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	560,000
6	KNR 2-02w 1808/11	Typowe wrota (na gotowych słupkach) z furtkami o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, z pasem dolnym z blachy (wysokość 25cm) o wysokości 1,8m brama wjazdowa dwuskrzydłowa 5m 2 brama wjazdowa dwuskrzydłowa 3m 1 furtki 1m 3	kpl kpl kpl	2,000 1,000 3,000
		razem	kpl	6,000