



Zakres prac remontowych ?cian obejmuje:

- prace naprawcze po robotach instalacyjnych;
- zabudowa pion?w instalacyjnych w systemie suchej zabudowy;
- usuni?cie istniej?cych pow?ok malarskich z farb olejnych (lamperie h=160cm);
- oczyszczenie, zmycie i wyr?wnanie powierzchni (z wy??czeniem pionowania);
- wykonanie cienk warstwowego tynku mozaikowego do wysoko?ci 160cm od poziomu posadzki, powy?ej - g?adzie gipsowe i malowanie farb? akrylow? w kolorze bia?ym.

INWESTOR	GMINA OSIELSKO, 86-031 OSIELSKO, SZOSA GDAŃSKA 55A		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
OBIEKT	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY		
LOKALIZACJA	OSIELSKO, UL. CENTRALNA 6		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA (fragment) - INSTALACJE C.O.	SKALA 1:100	NR RYS.2
		DATA 10.03.20.	FORMAT A3
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	
INSTALACJE	MGR INŻ. ANNA AMBROZIAK-NADOLSKA UPR.BUD. KUP/0059/POOS/07		