



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okręg Północ
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
tel. +48 22 352 66 76
fax +48 22 352 66 66

Bydgoszcz, dnia 21.01.2019r.

LOGIN Albert Goździcki
Świerkówiec, ul. Jarzębinowa 4
88-300 Mogilno

Nasz znak: NTFB-508-0076/19

Wasze pismo z dnia: 07.12.2018

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w związku z projektem „Przebudowa ulicy Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu”.

W odpowiedzi na Państwa pismo otrzymane w dniu 11.12.2018, Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w związku z projektem „Przebudowa ulicy Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu”.

Według przedłożonego projektu zagospodarowania terenu – rys. Zał. 3, w/w inwestycja powoduje konieczność przebudowy istniejących w zakresie opracowania kabli teletechnicznych doziemnych oraz słupka rozdzielczego Netia S.A.

Na załączonym projekcie zagospodarowania terenu, kolorem pomarańczowym zaznaczono lokalizację kabli teletechnicznych doziemnych Netia S.A. kolidujących z projektowaną inwestycją:

1. Kabel typu XzTKMXpw 35x4x0,4/R.1A/1-6
2. Kabel typu XzTKMXpw 25x4x0,4/R.1A/1-5
3. Kable typu XzTKMXpw 2x2x0,4 – 2 przyłącza
4. Słupek kablowy rozdzielczy – 1 szt

Szczegółowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Przebudować kable poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej.
2. Przebudować słupki rozdzielcze poza obrys projektowanego krawężnika.
3. Głębokość ułożenia kabla winna wynosić min. 0,7 m warstwy pokrycia.
4. Kable teletechniczne biegnące w skrzyżowaniu z projektowaną drogą lub wjazdami zabezpieczyć dodatkowo rurą grubościenną dwudzielną typu AROT A 75 PS.
5. Prace powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia S.A., dotyczącymi zbliżeń poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i głębokości posadowienia, rodzajów i jakości używanych materiałów, stosowanych technologii i rozwiązań- stałych, doraźnych, typowych i jednostkowych.
6. Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej należy wykonywać bezwzględnie pod nadzorem pracownika Netia S.A.
7. Roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, zgłosić do odbioru Netia S.A. - Dział Utrzymania Usług - w obecności przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Odbiór odbędzie się zgodnie z normami Netia S.A.

Za zgodność
z oryginałem

mgr Albert Goździcki
upr. bud. drogowe
nr KUP 0040/OHOD/05
nr ew. KUP/BD/0421/05