

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń GOPS ul. Centralana 6A					
1		Toaleta			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych 1.5*(0.86+0.86+1.34+1.34+1.34+1.34+0.85+0.85)-2*2*0.8	m ² m ²		
				9.970	
				RAZEM	9.970
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-04 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż drzwi 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0.86*1.34+1.34*0.85	m ² m ²		
				2.291	
				RAZEM	2.291
4	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej ; rozebranie ścianek kabin 1.34*3.1*0.12-2*0.9*0.12	m ³ m ³		
				0.282	
				RAZEM	0.282
5	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
8	BCM 1 d.1 1110.02D- 3.100.60	Rozbiórki instalacji sanitarnych 0	m ² p.u. m ² p.u.		
				0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0	m ³ m ³		
				0.000	
				RAZEM	0.000
10	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 0	m ³ m ³		
				0.000	
				RAZEM	0.000
11	d.1 kalk. własna	utyliczacja gruzu 0	m ³ m ³		
				0.000	
				RAZEM	0.000
12	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1.34*3.1-2.1*0.9	m ² m ²		
				2.264	
				RAZEM	2.264
13	KNR AT-44 d.1 0301-01	Nadproża 1.2	m belki m belki		
				1.200	
				RAZEM	1.200
14	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 0.9+2.05+2.05+0.8+2.05+2.05	m ² m ²		
				9.900	
				RAZEM	9.900
15	KNR 2-02 d.1 1001-09	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne łazienkowe z okleiny drewnopodobnej (typ i kolor dostosowany do istniejących drzwi) 2.05*0.8+2.05*0.7	m ² m ²		
				3.075	
				RAZEM	3.075
16	KNR-W 2-15 d.1 0112-02 analogia	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych- np. rura PEHD 100SDR 11 PN 16 dn 25x2,3 prod. Kaczmarek 15.00	m m		
				15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 2-16 d.1 0306-01	Izolacja otulinami Flexorock 15.00	m ² m ²		
				15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - np. bateria zmywakowa Grohe Concetto 32663001 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.1 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 4 d.1 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNNR 4 d.1 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNNR 4 d.1 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych np. rura PPHT fi 50x1,8 prod. Kaczmarek 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNNR 4 d.1 0208-03 analogia	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych np. rura PPHT fi 110x2,7 prod. Kaczmarek 1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 d.1 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 d.1 0211-01 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0233-01	Ustępy z płuczką ustępową np. Roca PRO Zestaw + miska podwieszana GAP A89009000G 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem np. umywalka Roca Diverta 75x44 A32711 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-15 d.1 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR-W 2-15 d.1 0212-04	Rury wywiewne z blachy stalowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obud. słupów płytami gips.-karton. na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01 3.05*0.2*4	m ² m ²	2.440	
				RAZEM	2.440
31	KNR AT-22 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych 2.0*(1.34+1.34+0.86+0.86+1.34+1.34+1.5+1.5)-2*0.8-2*0.8*2	m ² m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
32	KNR AT-22 d.1 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 15.36	m ² m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
33	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 15.36	m ² m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
34	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą zwykłą 15.36	m ² m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
35	KNR-W 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farb na ścianach 1.1*(1.34+1.34+0.86+0.86+1.5+1.5+1.34+1.34)	m ² m ²	11.088	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 0.86*1.34+1.5*1.34	m ² m ²	RAZEM 3.162	11.088 3.162
37	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.35+poz.36	m ² m ²	RAZEM 14.250	14.250 14.250
38	KNR-W 2-02 d.1 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników 1.5*1.34+1.34*0.9	m ² m ²	RAZEM 3.216	3.216 3.216
39	KNR K-04 d.1 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 3.22	m ² m ²	RAZEM 3.220	3.220 3.220
40	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 3.22	m ² m ²	RAZEM 3.220	3.220 3.220
41	KNR-W 4-01 d.1 1204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.36	m ² m ²	RAZEM 3.162	3.162 3.162
42	KNR-W 4-01 d.1 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.35	m ² m ²	RAZEM 11.088	11.088 11.088
43	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych 1.50*1.34+1.34*0.86	m ² m ²	RAZEM 3.162	3.162 3.162
44	KNR AT-23 d.1 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.43	m ² m ²	RAZEM 3.162	3.162 3.162
45	KNR AT-23 d.1 0101-06	Naprawa podłoża przez szpachlowanie poz.43	m ² m ²	RAZEM 3.162	3.162 3.162
46	KNR AT-23 d.1 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamini sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej poz.43	m ² m ²	RAZEM 3.162	3.162 3.162
47	KNR-W 2-02 d.1 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m2 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000 3.000
48	KNR-W 2-02 d.1 1406-01	Szklenie bezkitowe ram metalowych szkłem płaskim ciągniętym lub zbrojonym - uszczelki - podkładki gumowe lub z tworzyw sztucznych - powierzchnia szyby do 1.2 m2 - analogia montaż lustra wbudowanego o wymiarach 1,0 x1,1 m. 1.1	m ² m ²	RAZEM 1.100	1.100 1.100
49	KNR 2-02 d.1 1021-10	Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe - szafka pod umywalkę 0.6*0.4	m ² m ²	RAZEM 0.240	0.240 0.240
2		Biuro nr 1			
50	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych 1.5*1.8	m ² m ²	RAZEM 2.700	2.700 2.700
51	KNR 4-01 d.2 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych) 0.27*2.3*1.0+0.8*0.6*2	m ³ m ³	RAZEM 1.581	1.581 1.581
52	KNR 4-01 d.2 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
53	KNR 4-01 d.2 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
55	KNR 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciężonej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
56	KNR 2-02 d.2 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm 2*0.6*0.8	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
57	KNR 2-02 d.2 0808-10	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ościeżach o szer.do 40 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
58	KNR 2-02 d.2 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - zamurowanie okien pod stropm oraz otworu pomiędzy pokojami 0.9*2+2*0.6*0.8	m ² m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
59	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi płycinowych pełnych (typ i kolor dostostowany do istniejących) 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
60	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.9*2*2+2*0.6*0.8*2	m ² m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
61	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
62	KNR 2-02 d.2 2103-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy PCV o szerokości do 45 cm - podokienniki z PCV 1.25	m m	1.250	
				RAZEM	1.250
63	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - przygotowanie ścian 3.05*2*(3.31+4.56)	m ² m ²	48.007	
				RAZEM	48.007
64	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - przygotowanie sufitów uwzględniono w pozycji nr 30 4.56*3.31	m ² m ²	15.094	
				RAZEM	15.094
65	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15.1+48.1	m ² m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
66	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 63.2	m ² m ²	63.200	
				RAZEM	63.200
67	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.1	m ² m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
68	KNR-W 4-01 d.2 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 48.10	m ² m ²	48.100	
				RAZEM	48.100
69	KNR-W 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.56*3.31	m ² m ²	15.094	
				RAZEM	15.094
70	KNR AT-23 d.2 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 15.1	m ² m ²	15.100	
				RAZEM	15.100
71	KNR AT-23 d.2 0101-06	Naprawa podłoża przez szpachlowanie 15.1	m ² m ²	15.100	
				RAZEM	15.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamini sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki drewnopodobne o wym. 14,8x59,8 cm 15.1	m ² m ²	RAZEM 15.100	15.100
				RAZEM	15.100
73	KNR-W 2-02 d.2 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 15.74	m m	15.740	
				RAZEM	15.740
74	KNR-W 2-02 d.2 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji c.o. 3.0*0.2*0.2+7	m ² m ²	7.120	
				RAZEM	7.120
75	KNR-W 2-02 d.2 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
76	KNR-W 2-02 d.2 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych Krotność = 2 1.5	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
77	KNR-W 2-02 d.2 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Biuro nr 2			
78	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych 1.5*1.8*2	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
79	KNR-W 4-01 d.3 0353-04 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż drzwi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR 2-02 d.3 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
81	KNR 0-19 d.3 1024-06	Montaż drzwi płycinowych pełnych (typ i kolor dostosowany do istniejących) 0.9*2*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
82	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1.5*1.8*2	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
83	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
84	KNR 2-02 d.3 2103-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy PCV o szerokości do 45 cm - podokienniki z PCV 1.25*2	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
85	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - przygotowanie ścian 3.05*2*(3.35+4.56)	m ² m ²	48.251	
				RAZEM	48.251
86	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - przygotowanie sufitów uwzględniono w pozycji nr 30 4.56*3.35	m ² m ²	15.276	
				RAZEM	15.276
87	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 15.3+48.3	m ² m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
88	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 63.6	m ² m ²	63.600	
				RAZEM	63.600
89	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
90	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		48.3	m ²	48.300	
				RAZEM	48.300
91	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.56*3.35	m ²	15.276	
				RAZEM	15.276
92	KNR AT-23 d.3 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
93	KNR AT-23 d.3 0101-06	Naprawa podłoża przez szpachlowanie	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
94	KNR AT-23 d.3 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamini sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki drewnopodobne o wym. 14,8x59,8 cm	m ²		
		15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
95	KNR-W 2-02 d.3 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		14.22	m	14.220	
				RAZEM	14.220
96	KNR-W 2-02 d.3 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji c.o.	m ²		
		3.0*0.2*0.2+3.5	m ²	3.620	
				RAZEM	3.620
97	KNR-W 2-02 d.3 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
98	KNR-W 2-02 d.3 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych Krotność = 2	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
99	KNR-W 2-02 d.3 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Biuro nr 3			
100	KNR 4-04 d.4 0504-03	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych	m ²		
		1.5*1.8	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
101	KNR-W 4-01 d.4 0353-04 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR 0-19 d.4 1024-06	Montaż drzwi płycinowych pełnych (typ i kolor dostosowany do istniejących)	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
103	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1.5*1.8	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
104	KNR-W 2-02 d.4 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
105	KNR 2-02 d.4 2103-02	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy PCV o szerokości do 45 cm - podokienniki z PCV	m		
		1.25*2	m	2.500	
				RAZEM	2.500
106	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - przygotowanie ścian	m ²		
		3.05*2*(3.34+6.25)	m ²	58.499	
				RAZEM	58.499

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - przygotowanie sufitów uwzględniono w pozycji nr 30 6.25*3.34	m ² m ²	 20.875	 20.875
				RAZEM	20.875
108	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 58.5+20.9	m ² m ²	 79.400	 79.400
				RAZEM	79.400
109	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 79.4	m ² m ²	 79.400	 79.400
				RAZEM	79.400
110	KNR-W 4-01 d.4 1204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20.9	m ² m ²	 20.900	 20.900
				RAZEM	20.900
111	KNR-W 4-01 d.4 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 58.5	m ² m ²	 58.500	 58.500
				RAZEM	58.500
112	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.25*3.34	m ² m ²	 20.875	 20.875
				RAZEM	20.875
113	KNR AT-23 d.4 0101-02	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 20.9	m ² m ²	 20.900	 20.900
				RAZEM	20.900
114	KNR AT-23 d.4 0101-06	Naprawa podłoża przez szpachlowanie 20.9	m ² m ²	 20.900	 20.900
				RAZEM	20.900
115	KNR AT-23 d.4 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamini sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki drewnopodobne o wym. 14,8x59,8 cm 20.9	m ² m ²	 20.900	 20.900
				RAZEM	20.900
116	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 17.58	m m	 17.580	 17.580
				RAZEM	17.580
117	KNR-W 2-02 d.4 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa pionów kanalizacji sanitarnej i instalacji c.o. 3.0*0.2*0.2+2.5	m ² m ²	 2.620	 2.620
				RAZEM	2.620
118	KNR-W 2-02 d.4 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0.2 m2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
119	KNR-W 2-02 d.4 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych Krotność = 2 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
120	KNR-W 2-02 d.4 1517-01	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 8.0	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
5		Narpawa korytarza po wymianie stolarki drzwiowej i zamurowaniu okien			
121	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach - uzupełnienie tynków 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
122	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farb na ścianach 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
123	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
124	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 30	m ² m ²	 30.000	 30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
125	KNR 2-02 d.5 1134-01	Gruntowanie ścian jednokrotnie gruntem malarskim Caparola	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
126	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6		Roboty uzupełniające w pozostałych pomieszczeniach			
127	KNR-W 4-01 d.6 0353-04 kalk. własna	Wykucie z muru ościeżnic - demontaż drzwi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
128	KNR 0-19 d.6 1024-06	Montaż drzwi płycinowych pełnych (typ i kolor dostosowany do istniejących)	m ²		
		0,9*4	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
129	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1,5*1,8*3	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
130	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1,8*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
131	KNR 2-02 d.6 2103-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy PCV o szerokości do 45 cm - podokienniki z PCV	m		
		1,25*4	m	5.000	
				RAZEM	5.000
132	KNR-W 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - przygotowanie ścian	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
133	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
134	KNR 2-02 d.6 1134-01	Gruntowanie ścian jednokrotnie gruntem malarskim Caparola	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
135	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
136	KNR-W 2-02 d.6 1215-01	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. elem. do 0,2 m ²	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
137	KNR 4-01 d.6 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych)	m ³		
		0,27*2,3*1,0	m ³	0.621	
				RAZEM	0.621
138	KNR-W 2-02 d.6 1516-09	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników żebrowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
139	KNR-W 2-02 d.6 1517-01	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000

