
Gminny Zakład Komunalny
Zarząd Dróg Gminnych
Żołędowo, ul. Jantarowa 62
86-031 OSIELSKO
tel. 052 223 3045 fax 052 223 3051
NIP 5330001171 REGON 000000000
Gzk.7220.DR.017.1022.JS
z dnia 11.04.2022r.
KIEROWNIK ZAKŁADU
ds. drogowych
mgr inż. Tomasz Szeliga
Z UPOWAŻNIENIA
DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Sławomir Gałkowski
N
ul. w 7.23
ul. w 1.21
Legenda:
- Granica terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (gr. inwestycji)
- Projektowana granica podziału działek
- Działki leżące w granicach terenu objętego inwestycją przewidziane do podziału
- Działki leżące w granicach terenu objętego inwestycją nie podlegające podziałom
- ciąg jezdni
- obrzeże betonowe 8x30 cm
- opornik betonowy 12x25 cm
- opornik betonowy 12x22 cm
- istniejący krawężnik betonowy 15x30 cm
- istniejący obniżony krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- obniżony krawężnik betonowy 15x30 cm
- ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm (naklatka)
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5 cm (poszerzenie)
- nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego
- nawierzchnia istniejącego wjazdu z kostki betonowej
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego
- nawierzchnia istniejącego chodnika z kostki betonowej
- nawierzchnia skrzyżowania z kostki betonowej gr. 8 cm
- nawierzchnia zjazdu z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 8 cm
- pobocze z kruszywa łamanego 0/35 mm gr. 10 cm
- projektowany betonowy wpust uliczny Ø 500 mm obrukowany kostką betonową gr. 8 cm
- drzewo do usunięcia
- projektowana sieć kablowa (oświetlenie uliczne)
- proj. latarnia oświetlenia drogowego
- istn. latarnia oświetlenia drogowego do wymiany
- istn. latarnia oświetlenia drogowego do pozostawienia nowe latarnie wys. zwieszena 8,5m, wysięgnik 1,5m
- oprawa LED 37W, 4000K, IP66
- betonowy wpust deszczowy Ø500 wraz osadnikiem
- rewizyjna studnia betonowa Ø 1000mm
- rewizyjna studnia betonowa Ø 1500mm (S15)
- kanał z rur PVC-U S (SN8) Ø 200 mm
- kanał z rur PVC-U S (SN8) Ø 400 mm
Wykonawca
ESPEJA
PROJE TASARIMLARI
Espeja biuro projektowe
ulica Górnośląska 8/13
62-800 Kalisz
Zamawiający
Gmina Osielsko
ulica Sosna Gdańska 55 A
86-031 Osielsko
Data opracowania
03.2022
Tytuł zadania:
Rozbudowa ulicy Słonecznej w Osielsku wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kokosilną
Skala 1:500
Stadium
Projekt Budowlany
Tytuł rysunku
Plan Zagospodarowania Terenu
Branża
Stanowisko
Imię i nazwisko
Nr uprawnień
Podpis
Drogowa
Projektant
mgr inż. Michał Sadkowski
WKT/0288/PWOD/19
Sprawdzający
mgr inż. Zbigniew Jermaszuk
2075
Sanitarna
Projektant
mgr inż. Monika Zarzecka
WKT/0279/PWOS/16
Elektryczna
Projektant
mgr inż. Dawid Parmuzdzi
WKT/0292/PWEL/17
Nr Rys
2.2