


PRZEKRÓJ NORMALNY I-I

SKALA 1:10



obrzeże betonowe 8x30 cm  
podsyпка cementowo piaskowa 1:4  
ława betonowa C 12/15 z oporem

8 cm	nawierzchnia z koski betonowej jasnoszara
5 cm	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4
15 cm	wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C 3/4 (0/11,2 mm)
25 cm	warstwa odsączająca z piasku

obrzeże betonowe 8x30 cm  
podsyпка cementowo piaskowa 1:4  
ława betonowa C 12/15 z oporem

85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 201/215 marlyna.guzinska.dash@gmail.com ☎ 696-500-807		
INWESTOR		<div><div></div><div>DASH STUDIO PROJEKTOWE</div></div>
Gmina Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A 86-031 Osielsko		
NAZWA INWESTYCJI		
Budowa dziewięciu budynków rekreacji indywidualnej, budynku sanitarnego i kortu tenisowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, elektroenergetyczną oraz oświetlenia na terenie stacji w Bożenkowie na dz. nr 117 i 118, obr. [0001]		
PROJEKTOWAŁ		PODPIS
mgr inż. arch. <u>Daniel Furmańczyk</u> nr upr. bud. 5/KPOKK/2019 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
1:10	03/03/2021	A14
SKALA	DATA	NR RYS.
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE UTWARDZEŃ		TYTUŁ RYS.