

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont korytarza piętro</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sufit</b>			
1	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
1		104,29	m <sup>2</sup>	104,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,290</b>
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
1		104,29	m <sup>2</sup>	104,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,290</b>
3	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-05				
1		104,29	m <sup>2</sup>	104,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,290</b>
4	KNR 2-02	Gruntowanie sufitów jednokrotnie gruntem malarskim Caparola	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134-01				
1		104,29	m <sup>2</sup>	104,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,290</b>
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
1		104,29	m <sup>2</sup>	104,290	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,290</b>
<b>1.2</b>		<b>Ściany</b>			
6	KNR 2-02	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-01				
2		(0,35+0,35+1,20)*2,33	m <sup>2</sup>	4,427	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,427</b>
7	KNR-W 2-02	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.1.	2601-08				
2		106	m	106,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106,000</b>
8	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farb na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-01				
2		287,71	m <sup>2</sup>	287,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,710</b>
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
2		287,71	m <sup>2</sup>	287,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>287,710</b>
10	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-05				
2		271,71	m <sup>2</sup>	271,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>271,710</b>
11	KNR 2-02	Gruntowanie ścian jednokrotnie gruntem malarskim Caparola	m <sup>2</sup>		
d.1.	1134-01				
2		271,71	m <sup>2</sup>	271,710	
				<b>RAZEM</b>	<b>271,710</b>
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
2		134,67	m <sup>2</sup>	134,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,670</b>
13	KNR-W 2-02	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0846-01				
2		153,04	m <sup>2</sup>	153,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,040</b>
14	KNR-W 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (malowanie rur c.o. oraz balustrad na klatce schodowej)	m		
d.1.	1517-01				
2		12	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
15	KNR 2-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm - podokienniki z konglomeratu	m		
d.1.	2103-02				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17,1	m	17,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,100</b>
16	wycena indywidualna	Demontaż, dostawa i montaż: nowe drzwi drewniane wejściowe do sal lekcyjnych wzmocnione i pozostałych pomieszczeń, ościeżnica drewniana gr. 15 cm wraz z listwami i ćwierćwałkami	szt		
d.1.2		11	szt	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
17	TZKNBK XV	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0547-01	28,8	m <sup>2</sup>	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>
18	TZKNBK XV	Pomalowanie farbą olejną okien, drzwi, bram, krat, balustrad stalowych lub żeliwnych - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0547-02	28,8	m <sup>2</sup>	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>
19	KNR 2-15	Zawór hydrantowy o śr. nom. 50mm montowany we wnęce wraz z wyposażeniem	szt.		
d.1.2	0116-02	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Elektryka</b>			
20	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłkowych 4x40 W w tym montaż 6 opraw ewakuacyjnych z modułem awaryjnym	kpl.		
d.1.3	0606-07	12	kpl.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
21	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1.3	1301-01	2	pomiar	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
22	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.1.3	0902-05	1	pomiar	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
23	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
d.1.3	0902-06	2	pomiar	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>2</b>		<b>Remont korytarza parter</b>			
<b>2.1</b>		<b>Sufit</b>			
24	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0713-02	69,91	m <sup>2</sup>	69,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,910</b>
25	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1204-08	69,91	m <sup>2</sup>	69,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,910</b>
26	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0815-05	69,91	m <sup>2</sup>	69,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,910</b>
27	KNR 2-02	Gruntowanie sufitów jednokrotnie gruntem malarskim Caparola	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1134-01	69,91	m <sup>2</sup>	69,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,910</b>
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2.1	1204-01	69,91	m <sup>2</sup>	69,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,910</b>
<b>2.2</b>		<b>Ściany</b>			
29	KNR-W 2-02	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.2.2	2601-08	76	m	76,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 4-01 d.2. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farb na ścianach 192,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 192,600	 <b>192,600</b>
31	KNR-W 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 192,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 192,600	 <b>192,600</b>
32	KNR 2-02 d.2. 0815-05 2	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 192,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 192,600	 <b>192,600</b>
33	KNR 2-02 d.2. 1134-01 2	Gruntowanie ścian jednokrotnie gruntem malarskim Caparola 192,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 192,600	 <b>192,600</b>
34	KNR-W 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73,000	 <b>73,000</b>
35	KNR-W 2-02 d.2. 0846-01 2	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane ręcznie na ścianach 90,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90,600	 <b>90,600</b>
36	KNR-W 2-02 d.2. 1517-01 2	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm (malowanie rur c.o. oraz balustrad na klatce schodowej) 16	m m	 16,000	 <b>16,000</b>
37	KNR 2-02 d.2. 2103-02 2	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm - podokienniki z konglomeratu 10,2	m m	 10,200	 <b>10,200</b>
38	KNR 2-15 d.2. 0116-02 2	Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany we wnęce wraz z wyposażeniem szafki hydrantowej 1	szt. szt.	 1,000	 <b>1,000</b>
<b>2.3</b>	<b>Elektryka</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39	KNR-W 4-03 d.2. 0606-07 3	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W w tym montaż 6 opraw ewakuacyjnych z modulem awaryjnym 6	kpl. kpl.	 6,000	 <b>6,000</b>
40	KNNR 5 d.2. 1301-01 3	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2,000	 <b>2,000</b>
41	KNR-W 5-08 d.2. 0902-05 3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1,000	 <b>1,000</b>
42	KNR-W 5-08 d.2. 0902-06 3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 2	pomiar pomiar	 2,000	 <b>2,000</b>
43	KNR 4-01 d.2. 1215-07 3	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 104,3+69,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 174,200	 <b>174,200</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>174,200</b>