

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb przedszkola					
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi 2.2*1.8*1+1.0*2.1*1	m ² m ²	6.060	
				RAZEM	6.060
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi z korytarza do wbudowania 2.2*1.8*1	m ² m ²	3.960	
				RAZEM	3.960
3	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - montaż drzwi EI30 2.1*1.8	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi PCV dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - montaż zdemontowanych drzwi 2.1*1.8	m ² m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
5	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe przeszklone o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi EI30 do szatni 1.0*2.1	m ² m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
6	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 0.25*(1.8+2.1+2.1+1.8+2.1+2.1+1.0+2.1+2.1)+6	m ² m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 10.3	m ² m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
8	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2-02 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - tynk mozaikowy 5.3	m ² m ²	5.300	
				RAZEM	5.300
13	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy ewakuacyjne LED 4W 1h Profilight jednostronna 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR 5-08 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe) 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 5-06 1612-02	Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000