

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont - zmywalnia
INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie
ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 7
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont - zmywalnia			
1	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2*3.7*3.2)+(2*4.2*3.2)-(2*1.8*2.05)-(2.2*2*0.8)+(1.6*3.2*2)+(3.7*3.2*2)-(3*2*0.8)+(2.2*3.2)+(2.5*3.2)-(0.8*2.2*2)-(1*0.8)	m ² m ²	79.020	
				RAZEM	79.020
2	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (3.7*4.2)+(3.7*1.6)+(2.2*2.5)	m ² m ²	26.960	
				RAZEM	26.960
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 79.02	m ² m ²	79.020	
				RAZEM	79.020
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 26.960	m ² m ²	26.960	
				RAZEM	26.960
5	KNR AT-40 d.1 0105-03	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych Krotność = 2 79.02	m ² m ²	79.020	
				RAZEM	79.020
6	KNR AT-40 d.1 0105-08	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży pionowych Krotność = 2 26.96	m ² m ²	26.960	
				RAZEM	26.960
7	ZKNR C-2 d.1 0602-01	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie 79.02+26.96	m ² m ²	105.980	
				RAZEM	105.980
8	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79.02	m ² m ²	79.020	
				RAZEM	79.020
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 26,96	m ²		
				RAZEM	0.000
11	KNR 4-01 d.1 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 79.02	m ² m ²	79.020	
				RAZEM	79.020
12	KNR 5-08 d.1 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym. Przewód YKY 3 x 2,5 mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
16	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - demontaż drzwi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 19-01 d.1 0346-05	Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowej o gr. ponad 1/2 cegły 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500